

招標規範

標的名稱：校園監控系統性能提升

項次	品名	規格
1	監視錄影系統 改善	(1)器材明細： 一.16路錄影主機(內含10TB硬碟*1) 1台 (安裝地點：教學大樓) 二.8路錄影主機(內含10TB硬碟*1) 2台 (安裝地點：教學大樓) 三.高解析紅外線攝影機 30支(安裝地點如下): 1. 2301 教室外廊 2. 教學區 3F 電梯口 3. 3F 連接走廊 4. 2406 教室外廊 5. 2407 教室外廊 6. 2501 教室外廊 7. 2504 教室外廊 8. 高中頂樓梯口 9. 教學區 1 樓 西向廣場 10. 2206 電腦教室前 11. 2206 電腦教室後 12. 1101 教室外廊 13. 1301 教室外廊 14. 1303 教室外廊 15. 1304 教室外廊 16. 1306 教室外廊 17. 1309 教室外廊 18. 1401 教室外廊 19. 1403 教室外廊 20. 1406 教室外廊 21. 1409 教室外廊 22. 1501 教室外廊 23. 教學區 1 樓南梯口 24. 教學區北梯口 25. 資源回收場入口 26. 籃球場區 1 27. 籃球場區 2

		28. 滯洪池電動門(高中部一樓主機) 29. 教學區 1 樓連接走廊廣場 30. 教學區 1 樓廣場 三. 光纖、影像訊號線材、1.25mm 電源線、網路線材約 2200 公尺(依實際施作計算) 四. 訊號轉換器及接頭料件 1 式 五. 線槽、管材及防水盒料件 1 式 六. 安裝設定施工費 1 式(含網路連線設定等)。 (2)功能需求： - 高解析度數位攝影機： - 解析度 1920x1080 含以上。 - 具紅外線功能。 - 具戶外防水功能。 16 路錄影主機(含 10TB*1 硬碟)*1 8 路錄影主機(含 10TB*1 硬碟)*2： - 輸入及輸出解析度：1080P 含以上。 - 具聲音輸入、輸出端子。 - 具 HDMI、VGA、BNC 輸出介面各 1 組含以上。 - 各錄影監控主機須網路整合，可利用電腦調閱監視畫面。 - 學校校地約八公頃，棟距管線距離約 400 公尺。 - 線材安裝設定施工費須含： - 上述各主機網路連線設定。 - 上述各攝影機連線配置。 - 側門(滯洪池)8 支攝影機，電源及光纖線路埋管配置線材。
2	投標廠商注意事項	投標廠商注意事項 - 承商須先將所有器材線材料件交貨至總務處點交驗收合格後，再進行安裝及測試，承商於安裝及測試完成後，於 5 日內提出貨品安裝完工報告書，由本校審監單位等，依合約逐項進行測試及驗收。 - 本案各項材料均符合國家標準，投標前承商應自行實地履勘，圖說未詳盡之處概依本校說明為主，並應於投標前向本校提出並請求說明。 - 為維護本校權益及避免爭議各項設備安裝位置，若有爭議處以使用單位解說為主。 - 承商須將現場所有施工、拆除、安裝之設施(備)

		之廢棄物清運處理，不得造成 2 次公害，費用由 承商負責。 (5) 所有破壞現場之施工，待施工完畢後依原樣復原。 (6) 廠商於等標期內之勘查時間：星期一至星期五上 班時間（0800-1700 時）內，至本校總務處確認現 地狀況。 (7) 施工期間，施工人員不得在校園內吃檳榔、喝酒 及抽菸，不得打赤膊，不得進入非施工區域，不 得叫囂喧嘩及影響校內人員身心安全，如違反以 上規定者，立即辦理停工乙日，並依契約規定計 罰，工期照算，所有損失由承商負責。
3	保固	承包商對本案自正式驗收合格日起保固一年，且於驗 收後一週內出具原廠開立保固證明書，由本校核存。